

Especificação dos serviços de adaptações e manutenções nos espaços da Escola de Camarão

- 1) Cozinha, copa e refeitório: Piso de cimento queimado em área de 40,5 m², bancada de concreto para apoio em servir refeição (3,0 m x 0,60 m), manutenção no container cozinha, finalização da reorganização de área de preparação de alimentos, manutenção na instalação elétrica e hidráulica e instalação de caixa d'água de 1.000 litros.
- 2) Área de estar/convivência na entrada: Piso de cimento queimado em área de 36,0 m², pinturas e calçada na área de acesso.
 - Manutenção da instalação elétrica;
- 3) Sala de coordenação: Manutenção no container coordenação, finalização de local para guardar utensílio pessoal e, finalização da adaptação de área do banheiro.
 - Manutenção da instalação elétrica;
- 4) Alojamento pessoal de apoio: Piso de cimento queimado em área de 12,6 m², limpeza e reparação da pintura das paredes do container, finalização de local para guardar utensílio pessoal e, banheiro.
 - Manutenção da instalação elétrica.
- 5) Sala de secretaria e apoio: Piso de cimento queimado em área de 9,0 m², limpeza e reparação da pintura das paredes do container, teto de PVC e, local para guardar material da secretaria.
 - Manutenção e, ampliação da instalação elétrica;
- 6) Laboratório: Manutenção no container laboratório, instalação de pia, limpeza e reparação da pintura das paredes do container, bancada de apoio aos trabalhos com os camarões.
- 7) Garagem: Piso de cimento queimado em área de 63,0 m², limpeza e reparação da pintura das paredes do container.
- 8) Banheiro: Finalização da manutenção geral no container banheiro nos espaços sanitários, banhos e pia com espaço feminino e masculino e, instalação de caixa d'água de 1.000 litros.
 - Manutenção da instalação elétrica.
- 9) Alojamento feminino: Piso de cimento queimado em área de 13,5 m², limpeza e reparação da pintura das paredes do container, teto de PVC, local para guardar utensílio pessoal, e finalização de banheiro.
 - Manutenção e, ampliação da instalação elétrica.
- 10) Sala de treinamento/videoconferência/miniauditório: Piso de cimento queimado em área de 27,0 m², limpeza e reparação da pintura das paredes do container, teto de PVC, continuidade parede com PVC, local para guardar utensílio pessoal e, finalização de banheiro.
 - Manutenção e, ampliação da instalação elétrica.
- 11) Alojamento masculino: Pequenas adaptações aplicadas para uso da sala do miniauditório e, guardar utensílio pessoal.
- 12) Sala de aula remota: Manutenção no container com limpeza e reparação da pintura das paredes do container e, manutenção da instalação elétricas.
- 13) Sala de aula presencial: Piso de cimento queimado em área de 9,0 m², teto de PVC, limpeza e reparação da pintura das paredes do container e, local para guardar material.
 - Manutenção e, ampliação da instalação elétrica.
- 14) Depósito de insumos: Piso de cimento queimado em área de 18,0 m², limpeza e reparação da pintura das paredes do container e, local para guardar material, manutenção de tela de plástico de galinheiro nas portas de acesso.

- 15) Almojarifado: limpeza e reparação da pintura das paredes do container e, local para armazenagem de material geral das salas de aula.
- 16) Área de estar e convivência do miniauditório: Piso de cimento queimado em área de 9,0 m² e, limpeza e reparação da pintura das paredes do container.
- Manutenção da instalação elétrica.
- 17) Lavanderia: Piso de cimento queimado em área de 4,5 m², limpeza e reparação da pintura das paredes do container, colocar pia e torneira hidráulica e, local para guardar material de limpeza geral.
- Manutenção e, ampliação da instalação elétrica.
- 18) Dispensa de material em geral: Piso de cimento queimado em área de 4,5 m², teto de PVC, limpeza e reparação da pintura das paredes do container e, local para guardar material.
- Manutenção da instalação elétrica.
- 19) Corredor central: Piso de cimento queimado em área de 27,0 m².
- Manutenção da instalação elétrica.
- 20) Oficina: Piso de cimento queimado em área de 21,6 m², limpeza e reparação da pintura das paredes do container, bancada de concreto para apoio aos serviços de manutenção (6,0 m x 0,60 m).
- Manutenção e, ampliação da instalação elétrica.
- 21) Depósito de insumos: Piso de cimento queimado em área de 36,0 m², limpeza e reparação da pintura das paredes do container e, local para guardar material.
- Manutenção da instalação elétrica.
- 22) Entrada da Escola: Portão de entrada da escola.

COORDENADOR DO PROJETO